

Hinweis:
Die Anordnung / Platzierung
der Sanitäre Objekte ist ein Vorschlag und wird
mit dem Installateur abgestimmt!

Last für PV-Module von 20kg/m² wurde
auf der gesamten Dachfläche berücksichtigt.

- 1.) Kehlbohle b/h = 20/6 cm, flach verlegt
- 2.) Kehlbalkenlage mit Windrispen auskreuzen
- 3.) Holzstütze 12/12 cm auf Mittelpfette absetzen und konstr. anschließen
- 4.) Lastverteilungsschwelle, Holzbalken b/h = 12/24 cm, l = 40cm
- 5.) in diesem Bereich Kehlbalken Pos.6 seitlich mit Balkenschuhen an den Abfangbalken Pos.8 anschließen
- 6.) Geländernachweis durch Hersteller
- 7.) Bodeneinschubtreppe konstr. auswechseln
- 8.) Windbock siehe Statik
- 9.) Türsturz HEA 100; AL ≥ 20 cm

WR = BMF - Windrispenband 40x2 mm

unbelastete Wand
Leichtbauwand

Alle Öffnungsmaße beziehen sich auf's
Hintermauerwerk!
Brüstungshöhen beziehen sich auf OKRF !
Alle Maße sind am Bau zu prüfen !
Die Statik ist mit allen Nachträgen zu beachten!
EL = Eigenleistung

Außenwände: 17,5 cm PPW 2/0.40/Dbm
14,0 cm Dämmung 035
1,0 cm Griffschlitz
10,5 cm Verblender VMZ 12/IIa

Innenwände: PPW 6/0.65//DBM i.d. erforderlichen Wandstärken
Leichtwände später untermauern!
Fussbodenhöhe DG = 8 cm Dämmung 040 + 2 cm Däm.
6 cm Estrich + 1,5 cm Belag = 17,5 cm

Details: Fensteranschlag
Traufe

Ergänzung Fensterschlagrichtung Kind 2	09.05.23 Ne
Ergänzung Gaubendetail	02.05.23 Ne
Änderungen - Ergänzungen - Bemerkungen	Datum

Ausführungsplanung

Bauvorhaben	Neubau eines Einfamilienhauses Moorweg 51 (hinten) 25462 Rellingen		
Bauherr	SH Projektgesellschaft mbH & Co KG Maurepasstr. 5 24558 Henstedt-Ulzburg		
Planung	KSW Massivhaus Maurepasstr. 5 24558 Henstedt-Ulzburg	Tel.: 040/5935413-0 Fax.: 040/5935413-18 info@ksw-massivhaus.de	
Planinhalt	Dachgeschoss	Maßstab:	1:75
Datum	26.04.2023, Ne	Plan Nr.	04

